

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 [0.89*0.9]*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.204	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.204</b>
2	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 1.44+2.28+4.92+1.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.810</b>
3	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 8.32+4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.520</b>
4	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 3.91*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.640</b>
5	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki aluminiowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie 4.29*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.870</b>
6	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm 118*0.4	m m	47.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.200</b>
7	KNR-W 4-01 0322-04 analiza indy- widualna	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł  28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
8	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 118*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.200</b>
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 118*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.200</b>
10	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych  16.5+10	m m	26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
11	KNR-W 4-01 0537-07 analogia	Wykonanie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku  26.5*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.950</b>
12	kalk. własna	dostawa i montaż słupków do siatkówki wraz z wykonaniem gniazd na tuleje 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	kalk. własna	utyliczacja złomu 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie złomu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>