

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 1005-06 analogia	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni boiska z zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych	m ²		
		613	m ²	613.000	
				RAZEM	613.000
2	KNR 2-31 0803-01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z poliuretanu	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
3	analiza indywidualna	usunięcie linii segregacyjnych	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
4	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
5	KNNR 6 0808-08	Rozebranie urządzeń sportowych do koszykówki i siatkówki	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wy-sokości) do 70 cm	m ³		
		1.9	m ³	1.900	
				RAZEM	1.900
7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-ległość do 1 km	m ³		
		3.2	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za-każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	3.200	
		3.2			
				RAZEM	3.200
9	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
10	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		110*0.2*0.2	m ³	4.400	
				RAZEM	4.400
11	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-niem spoin zaprawą cementową	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
12	KNR 2-31 0702-03	montaż urządzeń sportowych - siatkówka i koszykówka	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNNR 6 1109-04 analogia	zageszczenie miejsc zapadnięc kruszywem	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR 2-31 0706-01 analogia	Ręczne malowanie linii segregacyjnych	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
15	KNR 2-31 0313-03	wykonanie warstwy stabilizacyjnej ET gr 3,5 cm w miejscach usunięcia na-wierzchni poliuretanowej	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
16	KNR 0-17 2608-03	gruntowanie preparatem wzmacniającym typu PRIMER jednokrotnie powierz-chni boiska	m ²		
		613	m ²	613.000	
				RAZEM	613.000
17	KNR 2-31 0314-05 analogia	wykonanie nakładki warstwy nosnej SBR gr. 10 mm	m ²		
		613	m ²	613.000	
				RAZEM	613.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	analiza indywidualna	DWUKOTNE WYKONANIE NATRYSKU EPDM O GR 1-2 MM /KOLOR RAL 3016- CEGLASTY/.	m ²		
	613		m ²	613.000	
				RAZEM	613.000