

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 5.91*8.78	m ² m ²	51.890	
				RAZEM	51.890
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sciany [8.78+8.78+5.91+5.91]*3.4	m ² m ²	99.892	
				RAZEM	99.892
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity 51.89	m ² m ²	51.890	
				RAZEM	51.890
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe sciany 99.89	m ² m ²	99.890	
				RAZEM	99.890
5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 99.89	m ² m ²	99.890	
				RAZEM	99.890
6	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 51.89	m ² m ²	51.890	
				RAZEM	51.890
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m 51.89	m ² m ²	51.890	
				RAZEM	51.890
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania lamperia 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 5-08 0209-02 analogia	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył 3x1,5 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 5-08 0209-02 analogia	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył 3x2,5 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000